

OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
ANTEMASURATOARE: STRADA DS 25
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSG02A1	Curatarea terenului..de iarba si buruieni	100 mp	4,86
			Ore	31,98
243*2				= +486,00
243 M LUNGIME STRADA DS 25				
2,00 M LATIME PE CARE SE REALIZEAZA OPERATIA				
				= 486
				ROT = 486
2	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2,73
287.28*0,95				= +272.92
287.28 - VOLUM DE SAPATURA CASETA CONFORM TABELA TERASAMENTE				
0,95 - 95% PROCENT DE SAPATURA MECANIZATA				
				= 272.92
				ROT = 273
3	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0,75 teren usor	mc	14,40
			Ore	10,80
287,28*0,05				= +14.36
				= 14.36
				ROT = 14,4
4	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2,07
206,48 MC SAPATURA SANTURI CONFORM TABELA TERASAMENTE				= +206.48
206,48				
				= 206.48
				ROT = 207
5	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	890,00
			Ore	0,01
494,4*1,8				= +889.92
494.4 MC VOLUM DE SAPATURA				
1,8 T/MC - CREUTATE SPECIFICA PAMANT				
				= 889.92
				ROT = 890

Note:



0

1

2

3

4

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 25
 ANTEMASURATOARE: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	1 DH02A1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100 mp	12,15
243*5 +1.215,00 243 M- LUNGIME STRADA DS 25 5,00 M LATIMEA PE CARE SE EFECTUEAZA SCARIFICARE ===== = 1215 ROT = 1215				
	2 DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	12,15
	3 DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	318,00
			Ore	117,66
			Greutate	782,50
(238,14+95,99)*0,95 238,14 MC BALAST PE CASETE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 95,99 MC BALAST PENTRU ACOSTAMENTE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 0,95- 95% PROCENT ASTERNERE MECANIZATA STRAT DE BALAST ===== = +317,42 ROT = 318				
	4 DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	16,80
			Ore	19,49
			Greutate	41,34
(238,14+95,99)*0,05 238,14 MC BALAST PE CASETE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 95,99 MC BALAST PENTRU ACOSTAMENTE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 0,05- 5% PROCENT ASTERNERE MANUALA STRAT DE BALAST ===== = +16,71 ROT = 16,8				
	5 TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	737,00
(16,80+318)*2,20 334,8 MC BALAST 2,20 T/MC GREUTATE SPECIFICA A BALASTULUI ===== = +736,56 ROT = 737				
	6 DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorolre;	mc	203,00
			Ore	121,80
			Greutate	463,45
(243*5,85+0,15)*0,95 243 M - LUNGIME STRADA DS 25 5,85 M - LATIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA 0,15 M - GROSIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA 0,95- 95% PROCENT DE ASTERNERE MECANICA A STRATULUI DIN PIATRA SPARTA ===== = +202,57 = 202,57				

0	1	2	3	4
				ROT = 203
7 DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc		11,00
		Ore		18,15
		Greutate		25,11
	(243*5,85*0,15)*0,05 243 M - LUNGIME STRADA DS 25 5,85 M - LATIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA 0,15 M - GROSIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA 0,05- 5% PROCENT DE ASTERNERE MECANICA A STRATULUI DIN PIATRA SPARTA			= +10,66
				= 10,66
				ROT = 11
8 TRA01A50	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona		463,00
	214*2,16 214 MC - VOLUM TOTAL DE PIATRA SPARTA 2,16 T/MC - GREUTATE SPECIFICA PIATRA SPARTA			= +462,24
				= 462,24
				ROT = 463
9 DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp		2.780,00
		Greutate		8,34
	243*5,70*2 =2.770,20			-
				= 2770,2
				ROT = 2780
10 DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp		27,80
		Ore		55,60
		Greutate		4,92
10.L 20018306	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t		3,89
11 TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona		3,89
12 DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona		212,00
		Ore		86,92
		Greutate		212,66
	243*5,64*0,06*2,35 243*5,64*0,013 Sub Total..... 243 M- LUNGIME DS 25 5,64 M - LATIMEA STRATULUI DE LEGATURA DIN BAD 20 2,35 T/MC -GREUTATE SPECIFICA MIXTURA BAD20 0,013 T/MC - SPOR MIXTURA PENTRU PRELUARE DENIVELARI			= +193,24 = +17,82 = 211,06
				= 211,06
				ROT = 212
12.L 20018325	Mixtura asfaltica tip BAD20	t		212,64
13 TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona		212,00
14 DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp		1.350,00
		Ore		70,20
		Greutate		126,91

0	1	2	3	4
243*5,54				=
+1.346,22				
243 M- LUNGIME DS 25				
5,54 M LATIMEA STRATULUI DE UZURA DIN BA16				
				= 1346,22
				ROT = 1350
14.L	Mixtura asfaltica BA16	t		126,90
20018326				
15 TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate	tona		127,00
	cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50			
				= +126,90
1350*6,04*2,35				
1350 MP- SUPRAFATA STRATULUI DE UZURA DIN BA16				
0,04 M- GROSIMEA STRATULUI DE UZURA				
2,35 T/MC - GREUTATEA SPECIFICA A MIXTURII				
				= 126,9
				ROT = 127

Note:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
ANTEMASURATOARE: STRADA DS 11
Beneficiar: INFRASTRUCTURA
Proiectant:
Executant:

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	1 TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	4,41
			Ore	29,02
220,5*2 220,5 M LUNGIME STRADA DS 11 2,00 M LATIME PE CARE SE REALIZEAZA OPERATIA				= +441,00
				= 441 ROT = 441
	2 TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2,36
248,18*0,95 248,18 - VOLUM DE SAPATURA CASETA CONFORM TABELA TERASAMENTE 0,95 - 95% PROCENT DE SAPATURA MECANIZATA				= +235,77
				= 235,77 ROT = 236
	3 TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0,75 teren usor	mc	12,50
			Ore	9,38
248,18*0,05 =====				= +12,41
				= 12,41 ROT = 12,5
	4 TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	191,00
190,21 MC SAPATURA SANTURI CONFORM TABELA TERASAMENTE 190,21				= +190,21
				= 190,21 ROT = 191
	5 TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	792,00
			Ore	0,01
439,5*1,8 439,50MC VOLUM DE SAPATURA 1,8 T/MC - GREUTATE SPECIFICA PAMANT =====				= +791,10
				= 791,1 ROT = 792

Note:



0

1

2

3

4

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
 JUDETUL TIMIS-11 DS
 OBIECTUL: STRADA DS 11
 ANTEMASURATOARE: SUPRASTRUCTURA
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
	1 DH02A1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100 mp	11,10
220,50*5 +1.102,50 220,50 M- LUNGIME STRADA DS 25 5,00 M LATIMEA PE CARE SE EFECTUEAZA SCARIFICARE ===== = 1102,5 ROT = 1110				
	2 DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	11,10
	3 DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	307,00
			Ore	113,59
			Greutate	755,43
(216,06+106,34)*0,95 216,06 MC BALAST PE CASETE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 106,34 MC BALAST PENTRU ACOSTAMENTE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 0,95- 95% PROCENT ASTERNERE MECANIZATA STRAT DE BALAST ===== = +306,28 ROT = 307				
	4 DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	16,20
			Ore	18,79
			Greutate	39,86
(216,06+106,34)*0,05 216,06 MC BALAST PE CASETE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 106,34 MC BALAST PENTRU ACOSTAMENTE CONFORM TABELA TERASAMENTELOR 0,05- 5% PROCENT ASTERNERE MANUALA STRAT DE BALAST ===== = 16,12 ROT = 16,2				
	5 TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	712,00
(16,20+307)*2,20 323,2 MC BALAST 2,20 T/MC GREUTATE SPECIFICA A BALASTULUI ===== = +711,04 ROT = 712				
	6 DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	184,00
			Ore	110,40
			Greutate	420,07
(220,5*5,85+0,15)*0,95 220,50 M - LUNGIME STRADA DS 11 5,85 M - LATIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA 0,15 M - GROSIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA 0,95- 95% PROCENT DE ASTERNERE MECANICA A STRATULUI DIN PIATRA SPARTA ===== = +183,81 ROT = 183,81				

0	1	2	3	4
				ROT = 184
7 DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innorire;	mc		9,68
		Ore		15,97
		Greutate		22,10
(220,5*5,85*0,15)*0,05				= +9,67
220,50 M - LUNGIME STRADA DS 11				
5,85 M - LATIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA				
0,15 M - GROSIMEA STRATULUI DE PIATRA SPARTA				
0,05- 5% PROCENT DE ASTERNERE MECANICA A STRATULUI DIN PIATRA SPARTA				
				= 9,67
				ROT = 9,68
8 TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona		420,00
194*2,16				= +419,04
194 MC - VOLUM TOTAL DE PIATRA SPARTA				
2,16 T/MC - GREUTATE SPECIFICA PIATRA SPARTA				
				= 419,04
				ROT = 420
9 DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp		2.520,00
		Greutate		7,56
220,5*5,70*2				=
+2.513,70				
				= 2513,7
				ROT = 2520
10 DB02B1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: suspensie de bitum la straturile din impietruiri macadam sau pavaje din piatra;	100 mp		25,20
		Ore		50,40
		Greutate		4,46
10.L	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	t		3,53
20018306				
11TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona		3,53
12 DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona		192,00
		Ore		78,72
		Greutate		192,60
220,5*5,64*0,06*2,35				= +175,35
220,5*5,64*0,013				= +16,17
Sub Total.....				= 191,52
220,5 M- LUNGIME DS 11				
5,64 M - LATIMEA STRATULUI DE LEGATURA DIN BAD 20				
2,35 T/MC -GREUTATE SPECIFICA MIXTURA BAD20				
0,013 T/MC - SPOR MIXTURA PENTRU PRELUARE DENIVELARI				
				= 191,52
				ROT = 192
12.L	Mixtura asfaltica tip BAD20	t		192,58
20018325				
13TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona		192,00
14 DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp		1.230,00
		Ore		63,96
		Greutate		115,63

0	1	2	3	4
220,5*5,54				=
+1.221,57				
220,5 M- LUNGIME DS 11				
5,54 M LATIMEA STRATULUI DE UZURA DIN BA16				
				= 1221,57
				ROT = 1230
14.L	Mixtura asfaltica BA16	t		115,62
20018326				
15 TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate	tona		116,00
	cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50			
				= +115,62
1230*0,04*2,35				
1230 MF- SUPRAFATA STRATULUI DE UZURA DIN BA16				
0,04 M- GROSIMEA STRATULUI DE UZURA				
2,35 T/MC - GREUTATEA SPECIFICA A MIXTURII				
				= 115,62
				ROT = 116

Note:

Executant,

Director General,



OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11+ COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
ANTEMASURATOARE: SIGURANTA CIRCULATIEI
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
	1 DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	2,52
			Ore	8,37
			Greutate	0,20
{0,462+0,442+1,085}+{0,223+0,221}+0,078 0,462 KM MARCAJ MARGINAL 1 CU 1 STRADA DS 25 0,422 KM MARCAJ MARGINAL 1 CU 1 STRADA DS 11 1,085 KM MARCAJ MARGINAL 1 CU 1 STRADA DS 41 0,223 KM MARCAJ AXIAL 3 CU 6 STRADA DS 25 0,221 KM MARCAJ AXIAL 3 CU 6 STRADA DS 11 0,078 KM MARCAJ CONTINUU				= +2,51
				= 2,51
				ROT = 2,52
	2 DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00
			Ore	2,18
			Greutate	0,56
2.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	0,20
2.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00
	3 DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00
			Ore	0,88
			Greutate	0,01
3.L	7103265	Indicator circul.tbl.al+fol.r.octogon H = 700mm f 35 s1848	buc	2,00

Note:

Executant,

Director General,

OBIECTIV: REALIZARE LUCRARI DE ASFALTARE DS-41 DS-25 DS-11- COMUNA VALCANI,
OBIECTUL: JUDETUL TIMIS-11 DS
ANTEMASURATOARE: PODETE 500 mm LA TROTUARE
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr. 0	Simbol 1	Denumire 2	UM 3	Cantitate 4
	1 TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,18
4*4,50 4 BUC PODETE 4,50 MC/ PODET				= +18,00
				= 18 ROT = 18
	2 TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	32,40
			Ore	0,00
18*1,8 18 MC VOL SAPATURA REZULTATA 1,8 T/MC - GREUTATEA SPECIFICA A PAMANTULUI				= +32,40
				= 32,4 ROT = 32,4
	3 TSD19A1	Umplutura de pamant compactata,la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune,cu pamant provenit din :...teren usor sau mijlociu	mc	6,00
			Ore	9,66
			Greutate	0,60
4*1,5 4 BUCATI PODETE 1,5 MC - COLUM DE UMPLUTURA/ PODET				= +6,00
				= 6 ROT = 6
	4 DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	4,00
			Ore	1,48
			Greutate	9,84
4*1 4 BUCATI PODETE 1,00 MC - VOLUM DE BALAST/ PODET				= +4,00
				= 4 ROT = 4
	5 TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	8,80
4*2,20 4 BUCATI PODETE 2,20 T/MC - GREUTATE SPECIFICA CONSIDERATA A BALASTULUI				= +8,80
				= 8,8 ROT = 8,8
	6 PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	56,00
			Ore	53,31
			Greutate	0,20

0	1	2	3	4
4*14 4 BUCATI PODETE 14 MP - SUPRAFATA DE COFRAJ/PODET				= +56,00
				= 56 ROT = 56
7 CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg		100,00
		Ore		3,60
		Greutate		0,10
4*25 4 BUCATI PODETE 25,00 KG- CANTITATE DE ARMATURA CALCULATA/PODET				= +100,00
				= 100 ROT = 100
8 2000080	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 8mm	kg		100,00
		Greutate		0,10
9 PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg		100,00
		Ore		2,19
		Greutate		0,00
10 TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona		0,10
11PB02B1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc		3,40
		Ore		1,16
		Greutate		9,08
4*0,85 4 BUCATI PODETE 0,85 MC- VOLUM DE BETON / FUNDATIE PODET				= +3,40
				= 3,4 ROT = 3,4
11.L 2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc		3,43
12 PB02B1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc		4,40
		Ore		1,50
		Greutate		11,75
4*1,10 4 BUCATI PODETE 1,10 MC- VOLUM DE BETON NECESAR PENTRU TIMPANE/ PODET				= +4,40
				= 4,4 ROT = 4,4
12.L 2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc		4,44
13TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona		19,50
(3,4+4,4)*2,5 3,4 MC - VOLUM DE BETON SIMPLU IN FUNDATIE PODET 4,4 MC - VOLUM DE BETON SIMPLU IN TIMPANE PODET 2,5 T/MC - GREUTATEA SPECIFICA A BETONULUI				= +19,50
				= 19,5 ROT = 19,5
14 PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc		8,00
		Ore		10,00
		Greutate		0,12

0	1	2	3	4
15	6418871[A SIMILAT]	Tub pref. din beton armat D = 500 L = 1,00	buc	8,00
16	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	Greutate tona	9,66 2,08
8*0,260 8 BUCATI TUBURI PREFABRICATE D=500mm L=1,00 M 0,260 T/BUC - GREUTATE TUB				= +2,08
				= 2,08 ROT = 2,08
17	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu...white spirit rafinat	mp	7,80
				Ore 0,37
				Greutate 0,01
4*1,95 4 BUCATI PODETE 1,95 MP/PODET - SUPRAFATA DE AMORSARE				= +7,80
				= 7,8 ROT = 7,8
18	PF03A1	Strat suport pentru hidroiz. din mortar 100 aplicat peste un amorsaj din lapte ciment grosime...2 cm	mp	2,08
				Ore 1,20
				Greutate 0,10
8*0,260 8 BUCATI TUBURI PREFABRICATE 0,260 T/BUC GREUTATE SPECIFICA A MATERIALULUI PENTRU STRATUL SUPT				= +2,08
				= 2,08 ROT = 2,08

Note:

Executant,

Director General,

