

Aprobat,



DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
pentru execuția de lucrări având ca obiect
"Modernizare străzi în Comuna Valcani: DS18, DS20 și DS21, Jud. Timiș"

Cuprins:

1. Caiet de sarcini
2. Proiect tehnic, devizul fara valori, formularele tip F și C, avize
3. Propunerea de contract
4. Formulare

CAIET DE SARCINI
pentru execuția de lucrări având ca obiect
"Modernizare străzi în Comuna Valcani: DS18, DS20 și DS21, Jud. Timiș"

1. ASPECTE GENERALE

U.A.T. Comuna Valcani, jud. Timiș, în conformitate cu prevederile art.43 alin.1 și 2 din HG395/2016, procedează la achiziționarea directă a lucrărilor având ca obiect "Modernizare străzi în Comuna Vâlcani: DS18, DS20 și DS21, Jud. Timiș", lucrări finanțate din bugetul local.

Valoarea estimată a achiziției este de 414.705,71 lei.

Amplasamentul lucrărilor se găsește pe raza administrativ – teritorială a Comunei Vâlcani. Justificarea intervenției este dată de starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor vizate care au o pietruire existentă cu grosime variabilă, denivelări pronunțate, gropi, defecțiuni ce îngreunează desfășurarea circulației în special pe timp ploios, cu afectarea condițiilor de siguranță și confort.

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Principalele caracteristici ale construcției (lucrări rutiere) sunt:

- Lungime totală: 851,71 m
- Lățimea părții carosabile: 4,00 m
- Lățimea platformei: 5,00 m
- Lățimea acostamentelor de balast: 0,50 m
- Pantă transversală străzi: 2,5%
- Pantă transversală străzi: 4,0%.

Lucrările vizează:

- Strada DS18 – lungime: 211,64 m
- Strada DS20 – lungime: 379,52 m
- Strada DS21 – lungime: 260,55 m.

Lucrările presupun executarea următoarelor etape mai importante:

- Stabilirea traseelor în plan funcție de situația existentă în teren
- Scarificare pietruire existentă cu adaos de balast cu o grosime variabilă 5 ... 10 cm
- Executarea stratului de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare
- Curățarea și amorsarea suprafeței pentru așternerea stratului de uzură
- Executarea stratului de uzură din beton asfaltic BA16 cu grosime de 6 cm
- Realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră verticală și orizontală.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile legale conform normativelor, STAS-urilor, HG-urilor pentru fiecare lucrare în parte.

3. ALTE ASPECTE

Executantul va dispune de personal minim calificat și necalificat pentru executarea lucrărilor, precum și de personal de specialitate, cel puțin 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) atestat și 1 inginer specializat în domeniul drumuri și poduri.

Situațiile de lucrări vor fi întocmite pe articole de lucrări în conformitate cu prevederile HG907/2016.

Nu se acceptă pentru decontare situațiile de lucrări care se încadrează în una din situațiile următoare:

- Nu se încadrează în limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de cheltuială
- Nu sunt vizate de dirigintele de șantier
- Nu sunt însoțite de anexe.

Constituie anexe ale situațiilor de lucrări:

- procesele – verbale de lucrări ce devin ascunse
- procesele – verbale de recepție calitativă
- certificatele de calitate
- certificatele de conformitate
- atașamente.

Durata de execuție a lucrărilor: 3 luni. Durata de execuție poate fi modificată prin acordul părților în cazuri bine justificate.

Garanția de execuție a lucrărilor este de 3 ani de la data semnării procesului – verbal la încheierea lucrărilor fără obiecțiuni.

Garanția de bună execuție este de 2,5% din valoarea contractului fără TVA constituită în una din formele prevăzute la art.40 din HG395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Anexe:

- proiectul tehnice partea scrisă și desenata
- devizul fără valori, formularele tip F și C
- avize.

Întocmit,

Buicu Dragos Ioan

